



Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ul. Warszawska 61a , 06-400 Ciechanów

tel./fax (23) 672 53 46

e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl

www.muzeumciechanow.pl

25^{lat} Mazowsze

Ciechanów, 25.08.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa centralnego Magazynu zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury”
oznaczenie sprawy **MSM-332/13/2023**

Identyfikator postępowania **ocds-148610-01069cab-2ba6-11ee-a60c-9ec5599dddc1**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1 wraz z odpowiedziami

Czy dla systemu BMS dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych producentów tj.: Schneider Electric? Czy system KD musi być integralną częścią systemu BMS, czy dopuszcza się zastosowanie dwóch oddzielnych systemów? Czy w zakresie BMS jest dostawa urządzeń DALI tj.: sterowniki, czy w zakresie samego systemu BMS jest jedynie integracja z systemem DALI?

Odpowiedź:

- *system KD musi być integralną częścią systemu BMS*
- *dopuszcza się zastosowanie systemów BMS innych producentów pod warunkiem zachowania wszystkich funkcjonalności określonych w projekcie*
- *sterowniki DALI są w zakresie dostawy systemu BMS*

Zestaw pytań nr 2 wraz z odpowiedziami

Jakim materiałem mają być wykończone ścianki mobilne proszę o podanie rodzaju oraz kolorystyki okładziny. -Czy ścianki mają spełniać normy EI 30? -Czy ścianki mają być wykończona płytą niezapalną B1(b-s1-d0)? -Proszę o sprecyzowanie parametru Rw bądź jakie ma spełniać mobilna ściana akustyczna.

Odpowiedź:

- *Wykończenie powierzchni ścian – laminat, kolor biały (RAL 9010).*
- *Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, wszystkie ściany wewnętrzne w budynku, w tym mobilne w klasie min. EI30.*
- *Płyta wierzchnia ścian min. B-s1, d0.*
- *Izolacyjność akustyczna ścian mobilnych – R’A1 min. 48dB*
- *Po obydwu stronach ściany należy wykonać pionową dylatację warstw posadzkowych przeciw przenoszeniu dźwięków.*



Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ul. Warszawska 61a , 06-400 Ciechanów

tel./fax (23) 672 53 46

e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl

www.muzeumciechanow.pl

25^{lat} Mazowsze

Zestaw pytań nr 3 wraz z odpowiedziami

W projekcie BMS są rozbieżności dotyczące sposobu sterowania regulatorami przepływu powietrza VAV. Na rzutach w legendzie zostały podane regulatory VAV z siłownikiem wyposażony w interfejs komunikacji MP-Bus. Na schematach funkcjonalnych oznaczono protokół komunikacji Bacnet MSTP. Na schemacie ideowym systemu BMS komunikacja z regulatorami VAV nie została uwzględniona. W projekcie sanitarnym jest jedynie informacja o regulatorach VAV z siłownikiem. W związku z powyższym prosimy wyjaśnienie i podanie w jaki interfejs komunikacyjny mają zostać wyposażone siłowniki regulatorów VAV. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie siłowników regulatorów VAV z interfejsem komunikacji Modbus RTU?

Odpowiedź: *Oczekiwanym protokołem sterowania jest protokół oparty o protokół komunikacyjny.*

Zestaw pytań nr 4 wraz z odpowiedziami

Czy okablowanie czujników ruchu oraz łączników monostabilnych ze sterownikami BMS znajdującymi się w szafach elektrycznych jest w zakresie branży BMS? Czy centrale wentylacyjne dostarczone będą z silnikami EC czy należy je doposażyć w przemienniki częstotliwości?

Odpowiedź:

- okablowanie czujników ruchu i łączników monostabilnych należy wykonać w zakresie branży elektrycznej
- wyposażenie central jest specyfikowane w dokumentacji branży wentylacyjnej

Zestaw pytań nr 5 wraz z odpowiedziami

1. Proszę o udostępnienie dokładnej listy wyposażenia. Co prawda Zamawiający poinformował, że lista wyposażenia znajduje się w opisie pkt. II.A.4.21 (Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń), jednak jest ona zbyt ogólna, np

a) pomieszczenie hol- nr.0.01 -mamy wyposażenie sofa modułowa, stoliki kawowe, kosze na śmieci.

Jaką ilość ma przyjąć wykonawca? Po jednej sztuce każdego z elementów?

b) Pomieszczenie sala wielofunkcyjna - nr 0.02 / zaplecze pom. 0.03 - wyposażenie multimedialne (telewizory wiszące, rzutniki, ekrany elektryczne) ile sztuk przyjąć i jakie parametry mają spełniać?

c) Pomieszczenie sala wielofunkcyjna - nr 0.02 / zaplecze pom. 0.03 - jest napisane krzesła składane -60 -80 szt. To ile Wykonawca ma wycenić ? 60, czy 80 sztuk?

Proszę o dokładne przygotowanie listy wyposażenia, w Przeciwnym razie Wykonawca będzie zmuszony pytać o każdą rzecz składając następane zapytania.

2. Czy modułowe ścianki mobilne z paneli akustycznych należy wycenić?

Jeżeli tak to proszę o dostarczenie specyfikacji.

Odpowiedź:

Wyposażenie nie jest przedmiotem zamówienia

Powyższe pytania i odpowiedzi są integralną częścią SWZ. W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.