



Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
ul. Warszawska 61a , 06-400 Ciechanów
tel./fax (23) 672 53 46
e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl
www.muzeumciechanow.pl



Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitoring alarmów pożarowych z systemów SSP zainstalowanych w obiektach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz oddziale Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie do Alarmowego Centrum Odbiorczego PSP, z wykorzystaniem urządzeń transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych (UTA) wraz z comiesięczną konserwacją tych urządzeń.

Ciechanów, listopad 2024 r.

I. Przedmiot zamówienia w I części

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu alarmów pożarowych wysyłanych z systemów SSP zainstalowanych w obiektach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i oddziale Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, do alarmowego Centrum Odbiorczego Państwowej Straży Pożarnej, z wykorzystaniem urządzeń transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych (UTA) wraz z comiesięczną konserwacją wszystkich urządzeń należących do systemu. Sygnał o uszkodzeniu centrali SSP jest transmitowany do Stacji Monitorowania Alarmów Operatora, natomiast sygnał alarmowy (o wykryciu pożaru) transmitowany jest do Państwowej Straży Pożarnej i do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) Operatora jednocześnie. Monitorowanie sygnałów odbywać się będzie całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia.
2. Monitorowanie systemów SSP musi odbywać się dwutorowo:
 - torem podstawowym – radiowym na wydzielonej częstotliwości przyznanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na zasadzie wyłączności;
 - torem dodatkowym – telefonicznym – w postaci łącza analogowego.
3. Wykonanie usług związanych z konserwacją urządzeń wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Użytkownika (Zamawiającego), co stanowi podstawę do rozliczeń finansowych.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
 - 4.1 utrzymanie pełnej sprawności UTA przez cały okres świadczenia usługi oraz powiadamianie Zamawiającego o uszkodzeniu lub wyłączeniu centralki sygnału pożaru, zaniku zasilania, włamania do urządzenia UTA i przerwaniu połączenia pomiędzy UTA a centralką sygnalizacji pożaru,
 - 4.2 pokrywania przez cały okres trwania umowy kosztów eksploatacji jednego z dwóch torów transmisji alarmów, wymaganych przez rozporządzenie MSWiA,
 - 4.3 bezpłatnej konserwacji i naprawy systemu monitorowania od końcówki abonenckiej zainstalowanej u Zamawiającego do terminalu pożarowego zainstalowanego w KP PSP Ciechanów,
 - 4.4 bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników z zakresu obsługi UTA podczas odbioru monitoringu,
 - 4.5 posiadania podpisanej umowy z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na prowadzenie monitoringu pożarowego na terenie położenia naszej placówki objętej przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia.
5. Wykaz obiektów, których dotyczy postępowanie:
 - * **Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie**
 - 5.1 Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ciechanów, ul. Zamkowa 1
 - 5.2 Budynek ekspozycyjny - Ciechanów, ul. Warszawska 61
 - 5.3 Budynek magazynowy - Ciechanów, ul. Sienkiewicza 79
 - * **Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie:**
 - 5.4 Dwór Aleksandry Bąkowskiej - Gołotczyzna, ul. Świętochowskiego
 - 5.5 Dworek drobnoszlachecki - Gołotczyzna, ul. Łąkowa
 - 5.6 Willa Krzewnia - Gołotczyzna, ul. Świętochowskiego

II. Zasady postępowania użytkownika systemu:

1. W przypadku konserwacji systemu SSP konserwator musi tak zorganizować pracę, aby wywołane w trakcie konserwacji alarmy pożarowe testowe były w odpowiednim czasie kasowane na Centrali SSP i nie zostały przekazane przez Urządzenie Transmisji Alarmów Pożarowych i Uszkodzeniowych do PSP w Ciechanowie.
2. Niedopuszczalne jest odłączenie urządzeń monitoringu, gdyż w trakcie trwania prac

konserwacyjnych może powstać faktyczny pożar w innej części obiektu i sygnał alarmu pożarowego (w tym przypadku prawdziwego) nie zostanie przekazany do PSP w Ciechanowie.

III. Przedmiot zamówienia w II części:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń radiolinii i wymianą dwóch czujek na czujki termiczne w willi Krzewnia w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
2. Zamówienie obejmuje:
 - 2.1 Montaż okablowania i dwóch czujek termicznych na 1 piętrze budynku
 - 2.2 Przeprogramowanie centrali
 - 2.3 Zamontowanie systemu radiolinii w budynku do komunikacji z dworem Aleksandry Bąkowskiej
 - 2.4 Naniesienie zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej wraz z podpisem rzeczoznawcy PPOŻ

IV. Wymagane dokumenty:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Zapytaniu Ofertowym, Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizowania niniejszej umowy, posiadanie własnego/udostępnionego Centrum Monitorowania Alarmów, umożliwiającego całodobowe monitorowanie obiektów Zamawiającego i gotowość do wysyłania sygnału alarmowego do odpowiedniej terytorialnie Komendy Powiatowej PSP.
2. Pozostałe dokumenty jakie Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:
 - 1) Formularz ofertowo-cenowy – stanowiący **zał. nr 2** do niniejszego Zapytania Ofertowego,
 - 2) podpisaną umowę dotyczącą prowadzenia i obsługi systemu monitoringu pożarowego na terenie m. Ciechanów zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi, jakie powinny odpowiadać połączeniom urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Alarmowym Centrum Odbiorczym PSP,
 - 3) zaakceptowany projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia – **zał. nr 3**

V. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2025r.

Przewidywany termin świadczenia usługi – 24 m-ce

VI. Warunki realizacji zamówienia:

1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
2. termin płatności faktur rozliczeniowych: 14 dni.